

El.inštalácia - súhrn

Revitalizácia predpolia radnice - vodný prvok, parc. č.
KN C 3221/1, 3221/2, Kežmarok

ROZPOČET - osvetlenie

Súhrn

1. Elektrická inštalácia - materiál

2. Elektrická inštalácia - montáž


3. Východisková revízia

4. Rezerva 5%

Spolu	EUR
-------	-----

Kežmarok; december 2017


Vypracoval: ing Daniel Uhrín



El. inštalácia - materiál

Revitalizácia predpolia radnice - vodný prvok, parc. č.
KN C 3221/1, 3221/2, Kežmarok

ROZPOČET - osvetlenie

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo
		Materiál		
		<i>Vonkajšie osvetlenie</i>		
1	pc	Vonkajšie svetidlo pre montáž do zeme Zumtobel PASO II D260, 3200 K, 220-240 V, 17.5 W, IP67	ks	3
2	pc	Vonkajšie svetidlo pre montáž do zeme SHYLUX LED SL2103C-C6 100-240 V 6W 25° 4000K IP67	ks	13
3	pc	LED pás vodoodolný 5 m, 120x3528 SMD 9,6W/m, teplá biela, 12V, IP65, šírka 8 mm (Ecoproduct)	ks	5
4	pc	LED pás vodoodolný, 120x2835 SMD 12W/m, teplá biela, 12V, IP65, šírka 8 mm (Ecoproduct), objednať v dĺžkach L1...L4 podľa v.č. E 2	m	68
5	pc	Napájací konektor 2,1/5,5 mm pre 8 mm LED pásy (Ecoproduct)	ks	9
6	pc	Al profil pre uloženie LED pásu, HR-LINE	m	92
7	pc	Kábel CMSM 2x0,5	m	100
8	pc	Kábel CMSM 2x1,5	m	30
9	pc	Kábel CMSM 2x2,5	m	10
10	pc	Kábel CGLG 3Cx1,5	m	250
11	pc	Kábel CYKY-J 5x6	m	5
12	pc	Kábel CYKY-J 5x4	m	15
13	pc	Chránička fi 50mm FXKVR 90 CE	m	70
14	pc	Elinšt. kanál Kopos LHD 20x20	m	10
15	pc	Elinšt. kanál Kopos LHD 40x40	m	5
16	pc	Istič LTE 20C/3	ks	1
		<i>Rozvádzač RSO</i>		
19	pc	Skriňa nástenná oceľoplechová, DN43-2405	ks	1
20	pc	Napájací zdroj NES 12 V, 30 A; SZ 30 12/230.1	ks	3
21	pc	Spínač MSO-32-3	ks	1
22	pc	Istič LTE 16B/3	ks	1
23	pc	Istič LTE 10B/1	ks	3
24	pc	Istič LTE 6C/1	ks	3
25	pc	Istič LTE 6B/1	ks	1
26	pc	Spínacie hodiny ASTRO, MAA-D16-001-A230	ks	1
27	pc	Inštalčný stykač 4Z, RSI-25-40-A230	ks	1
28	pc	Spínač s presvetlením, MSK-10-SE	ks	1
29				

Materiál spolu
Doprava 3,6%
Pom. materiál 3%
Celkom

El. inštalácia - montáž

Revitalizácia predpolia radnice - vodný prvok, parc. č.
KN C 3221/1, 3221/2, Kežmarok

ROZPOČET - osvetlenie

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo
		Montáž		
		<i>Vonkajšie osvetlenie</i>		
1	210800122	Kábel CYKY 5x6 pevne	m	5
2	210800121	Kábel CYKY 5x4 pevne	m	15
3	210800140	Kábel CYKY 3x1,5 pevne	m	290
4	210800101	Kábel CYKY 2x1 pevne	m	100
5	HZS000213	Montáž svietidiel do dlažby (i demontáž 3 ks fi260)	hod.	52
6	210203020	Lišta AL pre LED pás, pevne	m	92
7	210203015	LED pás v AL lište, IP67	m	92
8	210100001	Ukončenie vodičov do 2,5 mm ²	ks	50
9	210100002	Ukončenie vodičov do 6 mm ²	ks	20
10	210010002	Uloženie PVC rúrky voľne	m	70
10	210010105	Lišta elinšt. vrátane ohybov, 20x20, pevne	m	10
11	210010105	Lišta elinšt. vrátane ohybov, 40x40, pevne	m	5
13	220512001	Montáž závesného rozvádzača	ks	1
14	210120403	Montáž ističa 1pól. do 63 A	ks	8
15	210120405	Montáž ističa 3pól. do 63 A	ks	4
16	HZS000213	Montáž napájacích zdrojov a úpravy RSO	hod.	8
19				

Montáž spolu

PPV 6%

Presun 1%

Celkom